

Przebudowa odcinka drogi gminnej Bór - Komaszówka

Nr	Nr ST	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
1	D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-VI 4,5*(500+500)	m2	4.500,00
			razem	m2
2	D.04.04.01	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką kruszywa naturalnego	t	30,00
3	D.05.03.05	Nawierzchnia z betonu asfaltowego dla KR-1 - warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 5 cm (500+500)*3,5	m2	3.500,00
			razem	m2
4	D.06.03.01	Uzupełnienie poboczy gruntowych kruszywem naturalnym gr. 5 cm z profilowaniem i zagęszczeniem mechanicznym 2*0,5*(500+500)	m2	1.000,00
			razem	m2

Przebudowa odcinka drogi gminnej Grabowo Kol. - Chomontowo

Nr	Nr ST	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
1	D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-VI 4,5*500	m2	2.250,00
			razem	m2
2	D.04.04.01	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką kruszywa naturalnego	t	20,00
3	D.05.03.05	Nawierzchnia z betonu asfaltowego dla KR-1 - warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 5 cm 500*3,5	m2	1.750,00
			razem	m2
4	D.06.03.01	Uzupełnienie poboczy gruntowych kruszywem naturalnym gr. 5 cm z profilowaniem i zagęszczeniem mechanicznym 2*0,5*500	m2	500,00
			razem	m2

Przebudowa odcinka drogi gminnej Netta Pierwsza - Kolnie

Nr	Nr ST	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
1	D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-VI 4,5*800	m2	3.600,00
			razem	m2
2	D.04.04.01	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką kruszywa naturalnego	t	30,00
3	D.05.03.05	Nawierzchnia z betonu asfaltowego dla KR-1 - warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 5 cm 800*3,5	m2	2.800,00
			razem	m2
4	D.06.03.01	Uzupełnienie poboczy gruntowych kruszywem naturalnym gr. 5 cm z profilowaniem i zagęszczeniem mechanicznym 2*0,5*800	m2	800,00
			razem	m2

Przebudowa odcinka drogi gminnej Rutki Nowe - Prawdziska

Nr	Nr ST	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
1	D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-VI 4,5*500	m2	2.250,00
			razem	m2
2	D.04.04.01	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką kruszywa naturalnego	t	20,00
3	D.05.03.05	Nawierzchnia z betonu asfaltowego dla KR-1 - warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 5 cm 500*3,5	m2	1.750,00
			razem	m2
4	D.06.03.01	Uzupełnienie poboczy gruntowych kruszywem naturalnym gr. 5 cm z profilowaniem i zagęszczeniem mechanicznym 2*0,5*500	m2	500,00
			razem	m2

Przebudowa odcinka drogi gminnej Czarnucha dr. przez wieś

Nr	Nr ST	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
1	D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-VI 4,5*500	m2	2.250,00
			razem	m2
2	D.04.04.01	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką kruszywa naturalnego	t	20,00
3	D.05.03.05	Nawierzchnia z betonu asfaltowego dla KR-1 - warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 5 cm 500*3,5	m2	1.750,00
			razem	m2
4	D.06.03.01	Uzupełnienie poboczy gruntowych kruszywem naturalnym gr. 5 cm z profilowaniem i zagęszczeniem mechanicznym 2*0,5*500	m2	500,00
			razem	m2

Przebudowa odcinka drogi gminnej Mazurki dr. przez wieś

Nr	Nr ST	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
1	D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-VI 4,5*400	m2	1.800,00
			razem	m2
2	D.04.04.01	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką kruszywa naturalnego	t	20,00
3	D.05.03.05	Nawierzchnia z betonu asfaltowego dla KR-1 - warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 5 cm 400*3,5	m2	1.400,00
			razem	m2
4	D.06.03.01	Uzupełnienie poboczy gruntowych kruszywem naturalnym gr. 5 cm z profilowaniem i zagęszczeniem mechanicznym 2*0,5*400	m2	400,00
			razem	m2

Przebudowa odcinka drogi gminnej Rutki Stare - Trokiele

Nr	Nr ST	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
1	D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-VI 5,0*500	m2	2.500,00
			razem	m2
2	D.04.04.01	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką kruszywa naturalnego	t	20,00
3	D.05.03.05	Nawierzchnia z betonu asfaltowego dla KR-1 - warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 5 cm 500*4,0	m2	2.000,00
			razem	m2
4	D.06.03.01	Uzupełnienie poboczy gruntowych kruszywem naturalnym gr. 5 cm z profilowaniem i zagęszczeniem mechanicznym 2*0,5*500	m2	500,00
			razem	m2