

Remont drogi gminnej Nr 102647B Gabowe Grądy - Bór - Twardy Róg na odcinku przez wieś Gabowe Grądy od km rob. 0+000 do km rob. 0 + 817

Nr	Nr ST	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
1	D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-VI 5*817	m2	4.085,00
			razem	m2
2	D.04.04.01	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką kruszywa naturalnego	t	40,00
3	D.05.03.05	Nawierzchnia z betonu asfaltowego dla KR-1 - warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 5 cm 3,5*817	m2	2.859,50
			razem	m2
4	D.06.03.01	Uzupełnienie poboczy gruntowych kruszywem naturalnym gr. 5 cm z profilowaniem i zagęszczeniem mechanicznym 2*0,75*817	m2	1.225,50
			razem	m2
5	D.07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śred.60 mm	szt	14,00
6	D.07.02.01	Przymocowanie znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o pow. do 0,3m2 A-1 1 A-2 1 B-20 1 B-25 2 D-1 2 D-42 4 E-17a 3 E-18a 2	szt	1,00
			szt	1,00
			szt	1,00
			szt	2,00
			szt	2,00
			szt	4,00
			szt	3,00
			szt	2,00
			razem	szt

Przebudowa drogi gminnej Netta Folwark - Brzozówka od km rob. 0+000 do km rob. 1 + 070

Nr	Nr ST	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość	
1	D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-VI (5*1070)+(2*0,5*5*5)	m2	5.375,00	
			razem	m2	5.375,00
2	D.04.04.01	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką kruszywa naturalnego	t	50,00	
3	D.05.03.05	Nawierzchnia z betonu asfaltowego dla KR-1 - warstwa ścierna o grubości po zagęszczeniu 5 cm (3,5*1070)+(2*0,5*4*4)	m2	3.761,00	
			razem	m2	3.761,00
4	D.06.03.01	Uzupełnienie poboczy gruntowych kruszywem naturalnym gr. 5 cm z profilowaniem i zagęszczeniem mechanicznym (2*0,75*1070)+(2*0,75*4)	m2	1.611,00	
			razem	m2	1.611,00
5	D.07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śred.60 mm	szt	14,00	
6	D.07.02.01	Przymocowanie znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o pow. do 0,3m2	A-1 1	szt	1,00
			A-2 2	szt	2,00
			A-7 1	szt	1,00
			B-20 1	szt	1,00
			B-25 2	szt	2,00
			D-1 4	szt	4,00
			D-42 2	szt	2,00
			E-17a 2	szt	2,00
			E-18a 2	szt	2,00
			razem	szt	17,00

Przebudowa drogi gminnej Żarnowo Drugie - Uścianki od km rob. 0+000 do km rob. 0 + 789

Nr	Nr ST	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość	
1	D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-VI (4,5*789)+(2*0,5*4*5)	m2	3.570,50	
			razem	m2	3.570,50
2	D.04.04.01	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką kruszywa naturalnego	t	40,00	
3	D.05.03.05	Nawierzchnia z betonu asfaltowego dla KR-1 - warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 5 cm (3,0*789)+(2*0,5*3*4)	m2	2.379,00	
			razem	m2	2.379,00
4	D.06.03.01	Uzupełnienie poboczy gruntowych kruszywem naturalnym gr. 5 cm z profilowaniem i zagęszczeniem mechanicznym (2*0,75*789)+(2*0,75*2)	m2	1.186,50	
			razem	m2	1.186,50
5	D.07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śred.60 mm	szt	17,00	
6	D.07.02.01	Przymocowanie znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o pow. do 0,3m2	A-1 1	szt	1,00
			A-2 1	szt	1,00
			B-20 2	szt	2,00
			B-25 2	szt	2,00
			B-33 (40km/h) 3	szt	3,00
			B-42 1	szt	1,00
			D-1 2	szt	2,00
			D-42 1	szt	1,00
			D-43 1	szt	1,00
			E-4 2	szt	2,00
			E-17a 1	szt	1,00
			E-18a 1	szt	1,00
			razem	szt	18,00

## Przebudowa drogi gminnej w m. Biernatki i drogi gminnej Biernatki - Pruska Wielka

Nr	Nr ST	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
1	D.03.02.01	Regulacja pionowa zaworów wodociągowych	szt	2,00
2	D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-VI (5*1440)+(4*0,5*5*5)	m2	7.250,00
			razem	m2
3	D.04.04.01	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką kruszywa naturalnego	t	80,00
4	D.05.03.05	Nawierzchnia z betonu asfaltowego dla KR-1 - warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 5 cm (3,5*1440)+(4*0,5*4*4)	m2	5.072,00
			razem	m2
5	D.06.03.01	Uzupełnienie poboczy gruntowych kruszywem naturalnym gr. 5 cm z profilowaniem i zagęszczeniem mechanicznym (2*0,75*1440)+(4*0,75*4)	m2	2.172,00
			razem	m2
6	D.07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śred.60 mm	szt	16,00
7	D.07.02.01	Przymocowanie znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o pow. do 0,3m2 A-1 1 A-2 1 A-6b 1 A-6c 1 B-20 2 B-25 4 B-33 (20km/h) 2 B-33 (40km/h) 4 U-3c 1 U-3d 1	szt	1,00
			szt	1,00
			szt	1,00
			szt	1,00
			szt	2,00
			szt	4,00
			szt	2,00
			szt	4,00
			szt	1,00
			szt	1,00
			razem	szt
8	D.07.02.01	Przestawienie znaku wraz ze słupkiem - A-6c	szt	1,00

## Przebudowa drogi gminnej Nr 102661B Rutki Nowe - Kamionka Nowa

Nr	Nr ST	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
1	D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-VI 6*1350+90	m2	8.190,00
			razem	m2
2	D.04.04.01	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką kruszywa naturalnego	t	60,00
3	D.05.03.05	Nawierzchnia z betonu asfaltowego dla KR-1 - warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 5 cm 3,5*1350+90	m2	4.815,00
			razem	m2
4	D.06.03.01	Uzupełnienie poboczy gruntowych kruszywem naturalnym gr. 5 cm z profilowaniem i zagęszczeniem mechanicznym 2*1,25*1350+90	m2	3.465,00
			razem	m2
5	D.07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śred.60 mm	szt	15,00
6	D.07.02.01	Przymocowanie znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o pow. do 0,3m2 A-3 2 B-20 2 B-25 1 B-33 4 D-1 4 D-42 1 D-43 1 U-18a 1 U-3e 4	szt	2,00
			szt	2,00
			szt	1,00
			szt	4,00
			szt	4,00
			szt	1,00
			szt	1,00
			szt	1,00
			szt	4,00
			razem	szt

Przebudowa drogi gminnej Pruska Wielka - Posielanie od km rob. 0+000 do km rob. 0 + 440

Nr	Nr ST	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
1	D.03.02.01	Regulacja pionowa zaworów wodociągowych	szt	2,00
2	D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-VI (4,5*470)+(2*0,5*5*5)	m2	2.140,00
			razem	m2
3	D.04.04.01	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką kruszywa naturalnego	t	30,00
4	D.05.03.05	Nawierzchnia z betonu asfaltowego dla KR-1 - warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 5 cm (3,0*470)+(2*0,5*4*4)	m2	1.426,00
			razem	m2
5	D.06.03.01	Uzupełnienie poboczy gruntowych kruszywem naturalnym gr. 5 cm z profilowaniem i zagęszczeniem mechanicznym (2*0,75*470)+(2*0,75*4)	m2	711,00
			razem	m2
6	D.07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śred.60 mm	szt	7,00
7	D.07.02.01	Przymocowanie znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o pow. do 0,3m2 A-1 1 A-2 1 A-6b 1 A-6c 1 B-20 1 B-25 2 B-33 (40km/h0 2	szt	1,00
			szt	1,00
			szt	1,00
			szt	1,00
			szt	1,00
			szt	2,00
			szt	2,00
			razem	szt