

Tabela przedmiaru robót

Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż Kanału Augustowskiego wraz z Miejscem Obsługi Rowerzystów

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
			ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH		
1	KNR 2-01 0119/03	D.01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,7
2	Kalkulacja indywidualna	D.01.01.01	Pomiar powykonawczy oraz naniesienie zmian na mapę zasadniczą	kpl	1
3	Kalkulacja indywidualna	D.00.00.00	Koszt nadzoru archeologicznego	kpl	1
			USUNIĘCIE DRZEW I KRZAKÓW		
4	KNR 2-01 0108/01	D.01.02.01	Mechaniczne karczowanie zagajników gęstych	ha	0,03
			ROBOTY ZIEMNE		
			WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I-V kat.		
5	KNR 2-01 0202/04	D.02.01.01	Roboty ziemne w gruncie kategorii I-II wykonywane koparkami przedsiębiornymi o pojemności łyżki 0,60m ³ z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 5-10t na odległość do 1km	m ³	331,24
			WYKONANIE NASYPÓW		
6	KNR 2-01 0235/01	D.02.03.01	Formowanie i zagęszczanie spycharkami nasypów z gruntu kategorii I-II o wysokości do 3m (Spycharka gaśnicowa 55kW (75KM))	m ³	23,62
7	KNKRB 6 1301/03	D.02.03.01	Wyrównanie z uzupełnieniem terenu przyległego	m ³	250
			PODBUDOWA I KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI		
			PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZANIE PODŁOŻA POD WARSTWY KONSTRUKCYJNE NAWIERZCHNI		
8	KNR 2-31 0103/04	D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV	m ²	2 860,93
			KONSTRUKCJA		
9	KNR 2-31 0105/03	D.04.04.01	Warstwa podbudowy - podsypkowa piaskowa zagęszczana mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 3cm	m ²	2 860,93
10	KNR 2-31 0105/04	D.04.04.01	Warstwa podbudowy - podsypkowa piaskowa zagęszczana mechanicznie - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm. Docelowo 5cm	m ²	2 860,93
11	KNR 9-11 0101/04	D.04.04.01	Wzmacnianie podłoża gruntowego geosiatką na gruntach o niskiej nośności sposobem ręcznym	m ²	2 860,93
12	KNR 2-31 0115/01	D.04.04.01	Nawierzchnia jednowarstwowa o grubości po zagęszczeniu 15cm z kruszywa naturalnego z domieszką ulepszającą z kruszywa łamanego 50%. Docelowo 10cm	m ²	2 791,15
			OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU		
			OZNAKOWANIE PIONOWE		
13	KNR 2-31 0702/02	D.07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 60mm	szt	2
14	KNR 2-31 0703/02	D.07.02.01	Przymocowanie znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni ponad 0,3m ²	szt	2
15	KNR 2-31 0703/01	D.07.02.01	Przymocowanie znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni do 0,3m ²	szt	4
			URZĄDZENIA BRD		
16	KNR-K 2-31 0105/04	D.07.06.02	Słupki blokujące (białe z czerwonymi pasami) chodnikowe U-12c o średnicy 120mm i wysokości 1380mm	szt	2
17	KNR-K 2-31 0105/05	D.07.06.02	Półrogatka U-13C, zamykana na kłódkę	szt	2
			MIEJSCE OBSŁUGI ROWERZYSTÓW		
18	KNR 2-31 0403/05	D.08.01.01	Oporniki betonowe o wymiarach 12x25cm wtopione na podsypce cementowo-piaskowej	m	28
19	KNNR 6 0204/04	D.00.00.00	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna, grubość warstwy po uwałowaniu 7cm	m ²	48
20	Kalkulacja indywidualna	D.00.00.00	Stacja naprawy rowerów	kpl	1
21	Kalkulacja indywidualna	D.00.00.00	Wiata drewniana	kpl	1
22	Kalkulacja indywidualna	D.00.00.00	Stół drewniany	kpl	1
23	Kalkulacja indywidualna	D.00.00.00	Ławka drewniana	kpl	2
24	Kalkulacja indywidualna	D.00.00.00	Stelaż drewniany z tablicą informacyjną	kpl	2

Tabela przedmiaru robót

Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż Kanału Augustowskiego wraz z Miejscem Obsługi Rowerzystów

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
25	Kalkulacja indywidualna	D.00.00.00	Kosz na śmieci	kpl	1
26	Kalkulacja indywidualna	D.00.00.00	Stojak rowerowy ze stali ocynkowanej	kpl	4
			OZNAKOWANIE SZLAKU TURYSTYCZNEGO		
27	Kalkulacja indywidualna	D.00.00.00	Znak szlaku turystycznego (słupki drewniane + tabliczka)	kpl	2
28	Kalkulacja indywidualna	D.00.00.00	Znak szlaku turystycznego (oznaczenia kolorystyczne na drzewach)	kpl	5